



INSTRUCTIES

J04714

2011-11-02



STANGENSTELSEL VOOR SCHAKELMECHANISME, ALUMINIUM

ALGEMEEN

Setnummers

33745-09, 33760-09, 33761-09, 33762-09, 33801-09, 33807-09, 33823-09, 33838-09, 33840-09, 33851-09, 33854-09, 33857-09, 33884-09, 33915-09, 33917-09, 34018-08, 34604-09, 34848-09, 34850-09, 33900103 en 33900134

Tabel 1. Hendelstijl per model en jaar

Jaar:	Model:	Hendelstijl:	
		Recht	Uitlopend
1998 en eerder	Alle Dyna®, Touring, Softail®	X	
1999	Alle Dyna, alle Touring	X	
	Softail behalve FLSTS	X	
	FLSTS-modellen		X
2000	Alle Dyna, alle Touring	X	
	Softail behalve FXSTD, FLSTF, FLSTS	X	
	FXSTD, FLSTF, FLSTS		X
2001 en later	Alle Dyna, Touring, Softail		X

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 2.

Vereiste aanvullende onderdelen

Voor een juiste installatie moet voor deze set LOCTITE® 243 draadborg- en afdichtmiddel – blauw (99643-97) apart worden aangeschaft. LOCTITE is verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)


VERWIJDEREN

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder originele schakelstang (D).
2. Stel de lengte van de nieuwe schakelstang uit de set als volgt af overeenkomstig de lengte van de verwijderde schakelstang: draai de borgmoeren (3) los, stel de lengte van de stang af en haal vervolgens de borgmoeren aan tot 27–32 N·m (20–24 ft-lbs).
3. **Voor modellen met een rechte achterschakelstanghefboom:** Gooi de afstandsring (7) weg. Plaats de afdekking (1) over de schakelstanghefboom (C). **Voor modellen met een uitlopende achterschakelstanghefboom:** Plaats de afstandsring (7) en de afdekking (1) over de schakelstanghefboom (C). In sets 33900103 en 33900134 is geen afdekking voor de schakelstanghefboom (item 1) opgenomen.

INSTALLEREN

1. Breng Loctite® 243 (blauw) aan op de schroefdraad van een van de dopbouten (5) en schroef de dopbout door de achterzijde van de schakelstang en in de schakelstanghefboom. Haal de dopbout aan tot 18–22 N·m (13–16 ft-lbs).
2. **Voor FLHT-, FLHX-, FLHR- en FXDWG-modellen van 1999 en later:** Plaats het uiteinde van de stang op de buitenzijde van de schakelhefboom en breng Loctite® 243 aan op de schroefdraad van de dopbout (5). Bevestig de voorzijde van de schakelstang (6) aan de schakelhefboom met de dopbout (5) en dopmoer (4) (dopmoer naar buiten gericht). Haal de dopmoer (4) aan tot 18–22 N·m (13–16 ft-lbs). **Voor alle modellen, behalve FLHT-, FLHX-, FLHR- en FXDWG-modellen van 1999 en later:** Plaats het uiteinde van de stang op de binnenzijde van de schakelhefboom en breng Loctite® 243 aan op de schroefdraad van de dopbout (5). Bevestig de voorzijde van de schakelstang (6) aan de schakelhefboom met de dopbout en dopmoer (4). Haal de dopmoer (4) aan tot 18–22 N·m (13–16 ft-lbs).

SERVICEONDERDELEN



Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Stangenstelsel voor schakelmechanisme, aluminium

Tabel 2. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Afdekking van schakelstangpedaal, gepolijst	33890-99A
	Afdekking van schakelstangpedaal, glanzend zwart	34022-08
2	Zelfuitlijnende stanguiteinden (2)	33899-08
3	Borgmoeren (2)	7326
4	Dopmoer	7904
5	Dopbout (2)	4192
6	Schakelstang	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7	Afstandring (FLSTS-modellen van 1999, FXSTD-, FLSTF- en FLSTS-modellen van 2000 en alle Dyna-, Touring- en Softail-modellen van 2001 en later)	5826
Items niet opgenomen in de sets:		
A	Standaard (OE) schakelhefboom (Touring)	
B	Standaard (OE) schakelhefboom (Dyna/Softail)	
C	Standaard (OE) schakelstanghefboom (op versnellingsbak)	
D	Standaard (OE) schakelstang	