



ΚΙΤ ΡΟΤΟΡΑ (ΔΙΣΚΟΥ) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΦΡΕΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός κιτ

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

Απαιτήσεις τοποθέτησης

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ΜΠΛΕ) (99642-97)

Για τα κιτ 44100-95A και 44101-95A:

- Αυτό το δισκόφρενο πρέπει να χρησιμοποιείται **ΜΟΝΟ** με το κιτ τακακιών φρένων 44063-83C. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αυτό το κιτ τακακιών φρένων, ο δίσκος θα καταστραφεί και θα μειωθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.
- Το κιτ τακακιών φρένων 44063-83C είναι Πρωτότυπος εξοπλισμός (OE) σε μοντέλα του έτους 1992 και νεότερα και πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτά τα μοντέλα. Τα μοντέλα του έτους 1991 και παλαιότερα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν το κιτ τακακιών φρένων 44063-83C. Αυτά τα τακάκια αναγνωρίζονται από τον αριθμό 56 που είναι τυπωμένος στην εξωτερική επιφάνεια υποστρώματος των τακακιών φρένων, απέναντι από το υλικό τριβής.
- Η εγκατάσταση στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ μπροστινή πλευρά για όλα τα μοντέλα των ετών 1984-1994, εκτός από τα FXSTS, απαιτεί ξεχωριστή αγορά του κιτ αριστερού μπροστινού αιωρούμενου δισκόφρενου (44144-95).
- Η εγκατάσταση στη ΔΕΞΙΑ μπροστινή πλευρά για όλα τα μοντέλα των ετών 1984-1994 που είναι εξοπλισμένα με διπλό δισκόφρενο απαιτεί ξεχωριστή αγορά του κιτ δεξιού μπροστινού αιωρούμενου δισκόφρενου (44145-95).
- Η εγκατάσταση σε μοντέλα FXSTS των ετών 1988-1994 και σε μοντέλα εξοπλισμένα με κιτ μπροστινού άκρου Springer απαιτούν ξεχωριστή αγορά του κιτ μπροστινού αιωρούμενου δισκόφρενου Springer (44159-95).

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Ακολουθήστε τις κατάλληλες διαδικασίες του εγχειριδίου σέρβις. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξαγάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00333b)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το παρόν φύλλο οδηγιών παραπέμπει σε πληροφορίες του εγχειριδίου σέρβις. Για αυτήν την τοποθέτηση απαιτείται το εγχειρίδιο σέρβις για το μοντέλο της μοτοσυκλέτας σας, το οποίο διατίθεται από εμπορικούς αντιπροσώπους Harley-Davidson.

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 1 και Πίνακας 1.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για τις διαδικασίες αφαίρεσης και αποσυναρμολόγησης του δισκόφρενου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε εκ νέου βίδες δισκόφρενου/ρότορα. Η εκ νέου χρήση αυτών των βιδών μπορεί να προκαλέσει απώλεια ροπής και ζημιά στα στοιχεία των φρένων. (00319c)

2. Συναρμολόγηση και εγκαταστήστε το **νέο** δισκόφρενο. Δείτε το εγχειρίδιο σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποφύγετε απότομα φρεναρίσματα για τα πρώτα 300 μίλια. Τα απότομα φρεναρίσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου πρώτης χρήσης θα πλήξει τα δισκόφρενα.

- a. Βάλτε λίγες σταγόνες του ασφαλιστικού σπειρωμάτων στα σπειρώματα των **νέων** βιδών χρωμίου από το κιτ.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (ΜΠΛΕ)
(99642-97)


- b. Εγκαταστήστε το δισκόφρενο χρησιμοποιώντας **ΜΟΝΟ** τις **νέες** βίδες χρωμίου. Σφίξτε.

Ροπή: 33 N·m (24 ft·lbs)

3. Κιτ 41500172 και 41500173:

- a. Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση που βρίσκεται κατά πρόσωπο στον ρότορα με μία ακτίνα δίπλα στο στέλεχος της βαλβίδας.
- b. Αν οι σπές μπουλονιών δεν ευθυγραμμίζονται, μετακινήστε τον ρότορα για να ευθυγραμμιστεί η αυλάκωση με άλλη ακτίνα δίπλα στο στέλεχος βαλβίδας.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Εικόνα 1. Ανταλλακτικά: Κιτ ρότορα (δίσκου) πίσω φρένου

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά: Κιτ ρότορα (δίσκου) πίσω φρένου

Κιτ	Στοιχείο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
ΟΛΑ τα κιτ εκτός από τα 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Ρότορας φρένου, μπροστά	Δεν πωλείται χωριστά
	2	Βίδα, χρώμιο (5 ή 7, ανάλογα με το στυλ ρότορα)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Ρότορας φρένου, μπροστά	Δεν πωλείται χωριστά
	2	Βίδα (5)	3655A